

Aanvulling op werkmethode: Gevelonderhoudsinstallaties fabriicaat Kranenburg	no: CVG-2021-07-08
Commissie Veiligheid Gevelonderhoudsinstallaties	Publicatie: 18 augustus 2021 Versie: April 2025 00



Overlastaanduiding aanwezig			
Overhangen gondel conform besluit CVG			
Mogelijkheid tot voorzien misbruik (zijn bijvoorbeeld belangrijke veiligheids- schakelaars onbereikbaar vanuit de gondel?)			
Besturing:	Ja	Nee	n.v.t
Doorverbindingen veiligheidsfuncties			
Controle op afvallen noodstopcircuit			
Fasevolgorde relais aanwezig			
Programmeerbare logische sturing (PLC besturing); veiligheidscontacten na PLC			
Giek:	Ja	Nee	n.v.t
Evenaar zwenken akkoord			
Noodeind-schakelaar hijsen in orde			
Bij gevelgeleiding mag deze niet kunnen blijven haken aan de noodeind-schakelaar			
Laswerk in orde, evenaar ophanging			
Aluminium evenaar: het vervangen van aluminium delen door stalen delen is een ingrijpende wijziging als er daardoor extra gewicht wordt toegevoegd. Dat heeft namelijk gevolgen voor de sterkte en voor de stabiliteit van de installatie.			
Geen hoekinsnijdingen zonder afronding tegen spanningsconcentratie in aluminium draagconstructie elementen			

*) Alle dragende aluminium constructie elementen die zijn samengesteld en gelast uit
aluminium plaat en kokerprofielen moeten worden geïnspecteerd op:

- Scheurvorming in of nabij lassen (door materiaal verzwakking)
- Loslaten van lassen (door onvoldoende inbranden)
- Scheurvorming in platen en profielen op plaatsen van spanningsconcentratie, zoals
bij rechte/niet afgeronde hoekinsnijdingen
- Blijvende (plastische) vervorming/ doorbuiging
- Schade